



东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

产生批号: 2025040436

客户:YYF			规格:输液袋易揭膜 70*720MM													
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法								
宽度（mm）			720	±3	722			GB/T 6673-2001								
厚度（um）			70	±5	70			GB/T 6672-2001								
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008								
杂质			无	无	/											
润湿张力mN/m			38	≥38	41			GB/T 14216-2008								
摩擦系数			0.38-0.45	动：0.45	静：0.45			GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10		29											
	横向	Mpa	≥10		26											
断裂伸长率	纵向%		≥300		1000											
	横向%		≥300		900											
热封	温度			142	144	146	150	6.5								
	N		≥2.8	9.0	9.5	11.0	11.0									
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 <table><caption>热封强度数据 (N/15MM)</caption><tr><th>样品编号</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr><tr><td>1</td><td>~8</td></tr><tr><td>2</td><td>~8</td></tr><tr><td>3</td><td>~8</td></tr></table>									样品编号	热封强度 (N/15MM)	1	~8	2	~8	3	~8
样品编号	热封强度 (N/15MM)															
1	~8															
2	~8															
3	~8															
备 注:		电晕面（内）														
检验结论:		合格														

检验员: 李桂霞

日期2025-4-30

审 核: 肖平

公司印章:



