

	原材料薄膜检验报告单	
	文件编号：	
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页

原材料薄膜检验报告单

基本信息			
品名	低温自动包PE(TJ-PE-DY)	到货日期	2021-01-15
规格	805mm*30um	报告日期	2021-01-16
用途	用于改善加速试验后剥离强度问题	生产厂家	湘潭富昌
数量	6Kg	批号	/
检验依据	YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007		
检测项目		结果	判定
项目	技术要求		
外观	不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵	通过	合格
宽度	±5	+6.0	不合格
厚度极限偏差	±10%	-10.00	合格
10个点厚度	30 30 30 29 30 28 27 29 30 30		
端面整齐度	±2	0.5	合格
纸芯端部	不得出现凹陷或崩口	通过	合格
摩擦系数（非电晕面/非电晕面）	0.18-0.22	0.322	不合格
热封起始温度（非处里面之间）/℃	<112	111	合格
湿润张力/（mN/m）	>38	38	合格
拉伸强度/MPa	横向>10	7.50	不合格
	纵向>10	7.35	不合格
断裂标称应变%	横向>130	675.31	合格
	纵向>130	362.66	合格
结 论	经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。		陈雯

☐ 审批历程

序号	处理步骤	接单人	处理人	处理动作	日期	审批意见
----	------	-----	-----	------	----	------

1	开始	陈雯	陈雯	提交	2021-01-16 09:23:31	
2	质量部审批	曾焰	陈雯	取回	2021-01-16 09:32:56	
3	开始	陈雯	陈雯	提交	2021-01-16 09:33:28	
4	质量部审批	曾焰	曾焰	同意	2021-01-16 09:34:24	
5	复核审批	陈建	陈建	同意	2021-01-16 14:23:31	因材料特殊性，摩擦系数项和拉伸强度项特采使用，重点跟踪成品性能要求。试验合格后再变更验收标准。