

怡永丰园区雨污分流工程建设方案及要求、验收要求

一、雨污分流工程建设方案：

- 1、在原有车间卫生间雨污合流接驳点处新建一条污水管，雨污合流处采用钢砼进行封堵。
- 2、在园区东南侧消防通道内新建一条污水管，直至公司门口污水总管。
- 3、宿舍楼东南侧三座化粪池分别接入新建污水管内，雨污合流处采用钢砼进行封堵。
- 4、在食堂东南侧绿化带内新增一座隔油池并接入新建污水管内。
- 5、在宿舍楼生产办公室后两座化粪池处新建一条污水管接入公司门口污水总管内，雨污合流处采用钢砼进行封堵。
- 6、将三期办公楼污水管进行改道引入公司门口污水总管内，雨污合流处采用钢砼进行封堵。
- 7、将污水总管排口接入现有雨水总管排口内。
- 8、待市政污水排口建设完成后再将公司门口污水总管进行接入，雨污合流处采用钢砼进行封堵。

二、工程建设要求（设备部）：

- 1、切断排水管时应采用可移动的钢砼封堵，不能采用混凝土封堵。
- 2、材料使用双壁波纹管和橡胶圈。
- 3、砼、沙石、玻璃钢隔油池、排污检查井盖、安全网等主材注明品牌并提供相应的合格证或检验报告。材料质量不低于设计图纸和国标规定。
- 4、严格按照设计图纸施工，地下实际情况与设计图有差异时甲乙双方应协商沟通处理。
- 5、甲方在施工中检查如乙方未按图施工，情节严重处罚 2000 元/次乙方须遵守并无条件改正。
- 6、完工后甲乙双方制定人员核对图纸，检查工程细节、试压、试水及工程验收。

三、工程验收要求（安环部）：

- 1、施工单位工程竣工后必须取得排水证作为本工程验收条件。
- 2、施工单位工程报价涵盖水质检测及排水证办理相关费用。
- 3、施工单位出具本工程竣工图（包含雨水图重绘及提供污水图井盖坐标）作为本工程验收条件。
- 4、本工程施工、验收、办证需符合国家相关法律法规并保证不影响五年后的排水证申请办理。
- 5、本工程以总价包干形式进行招标，隐蔽及额外工程量需施工单项或总计工程总额在 5000 元内不额外支付工程款。

施工方确认：



建设方确认：

王成 李伙根
日期：2021.7.26 2021/7/26



扫描全能王 创建