

天任维改工程预算表									
工程名称：湖南怡永丰包装材料厂，改造工程预算					2024年03月25日				
序号	工程项目	规格型号	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
					主材	人工费	主材	人工费	
一	拆除工程,								
1	彩钢板拆除		m²	280.00	0.00	28.00	0.00	7840.00	
2	风管，风口，灯具拆除		项	1.00	0.00	880.00	0.00	880.00	
3	消防排烟口，管拆除		套	2.00	0.00	200.00	0.00	400.00	
4	脚手架		项	1	0.00	800.00	0.00	800.00	
	合计						9920.00		
	综合费						496.00		
	含税造价（3%增票）						10416.00		
二	彩钢板安装工程,								
1	机制岩棉彩钢板隔断	50厚，防火A1级	m²	98.00	72.00	40.00	7056.00	3920.00	钢板δ=0.426mm
2	机制硅岩彩钢板吊顶	50厚，防火A2级	m²	91.00	70.00	38.00	6370.00	3458.00	
3	彩钢板隔断利旧安装		m²	32.00	0.00	40.00	0.00	1280.00	
4	彩钢板吊顶加固用吊筋、角铁		m²	91.00	10.00	0.00	910.00	0.00	
5	I梁		m	13.00	35.00	0.00	455.00	0.00	吉丰铝业
6	角铝	35	m	24.00	10.00	0.00	240.00	0.00	吉丰铝业
7	槽铝		m	84.00	10.00	0.00	840.00	0.00	吉丰铝业
8	内圆弧铝		m	120.00	10.00	0.00	1200.00	0.00	吉丰铝业
9	外圆弧铝		m	24.00	32.00	0.00	768.00	0.00	吉丰铝业
10	外二通		个	8.00	6.00	0.00	48.00	0.00	吉丰铝业

天任维改工程预算表									
工程名称：湖南怡永丰包装材料厂，改造工程预算					2024年03月25日				
序号	工程项目	规格型号	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
					主材	人工费	主材	人工费	
11	门封		付	4.00	4.00	0.00	16.00	0.00	吉丰铝业
12	塑料内卡		m	120.00	2.00	0.00	240.00	0.00	
13	拼缝密封		m²	268.00	2.00	0.00	536.00	0.00	
14	铝合金单层玻璃观察窗	利旧	张	1.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
15	其它辅助材料		项	1	600.00	0.00	600.00	0.00	国标
	合计						28087.00		
	综合费						1404.35		
	含税造价（3%增票）						29491.35		
三	其它工程,								
1	高效风口安装	1000风量	台	8.00	550.00	100.00	4400.00	800.00	
2	回风风口安装		套	2.00	180.00	120.00	360.00	240.00	
3	净化灯具安装		盏	10.00	120.00	40.00	1200.00	400.00	
4	BV2.5电线		米	450.00	3.00	2.00	1350.00	900.00	
5	穿线管及配件		米	100.00	2.50	2.00	250.00	200.00	
6	开关安装		套	1.00	28.00	50.00	28.00	50.00	
7	插座安装		套	2.00	28.00	50.00	56.00	100.00	
8	消防排烟口，安装		套	2.00	0.00	400.00	0.00	800.00	
9	消防排烟风管安装	镀锌风管加长	套	2.00	250.00	300.00	500.00	600.00	
10	快速卷帘门安装	2000*2150	套	0.00	6200.00	1800.00	0.00	0.00	

天任维改工程预算表									
工程名称：湖南怡永丰包装材料厂，改造工程预算					2024年03月25日				
序号	工程项目	规格型号	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
					主材	人工费	主材	人工费	
11	硅岩彩钢板换成玻纤镁							2500.00	
	合计						14734.00		
	综合费						736.70		
	含税造价（3%增票）						15470.70		
	总计						55378.05		

谭湘其 2024.3.25

王 2024.3.25

滕友